

2018-2019 年度東區區議會設置渠務設施的疏浚計劃 及區內多個地點的剪草工作

I. 目的

本文件旨在請委員會通過從地區小型工程計劃撥款中撥出 600,000 元，以作在 2018-2019 年度進行題述工程的費用。

II. 背景

2. 東區區議會參與管理的戶外設施（例如經重鋪的行人徑、小型休憩處和美化市容地帶等），不少都設有渠務設施，以疏導積水。該批渠務設施須予定期清理淤泥，以避免淤塞，從而滋生蚊蟲。此外，經重鋪的行人徑亦須予定期修剪路旁的雜草，避免妨礙晨運和遠足人士，及減少蚊蟲滋生。現時由東區民政事務處（民政處）管理的設施中有 23 處設置了渠務設施，當中排水渠、PVC 過路渠和喉管的總長超過 2,800 米，排水裝置總數為 104 個；而須修剪雜草的九個地點總面積約 11,800 平方米（詳情見 附件）。

3. 為減少蚊蟲滋生和防止蚊傳疾病（如登革熱病及日本腦炎等）的傳播，民政處會安排合約工程承辦商定期清理前述渠務設施的淤泥、修剪雜草和進行小規模維修。自 2015-2016 年度起，疏浚及剪草工作增加至每年六次（即約每兩個月一次），以進一步防止蚊蟲滋生及加強防控蚊傳疾病。2017-2018 年度的首五次工作已分別於 2017 年 5 月、7 月、8 月、10 月及 12 月進行，而第六次工作則將於 2018 年第一季內開展；相關支出總共為 398,162.6 元（佔獲批款額的 99.54%）。

III. 跟進工作

4. 民政處及民政事務總署工程組正就 2018-2019 年度的疏浚和剪草計劃的工程招標擬備圖則、規格和估價。概括而言，工程將包括（一）在前述九個地點進行不少於六次剪草工作（即約每兩個月一次），以及（二）將前述 23 處渠務設施的恆常檢查、小規模維修、疏浚和在集水井及沙井噴灑防蚊液等工作，進一步增加至最少九次（即在雨季期間約每個月一次、非雨季期間約每兩個月一次）。因應工作次數增加及工資和物料費用持續上升，2018-19 年度的工程費用估計約為 600,000 元。

IV. 建議

5. 請各委員通過上文第 1 段的建議。

東區民政事務處

2018 年 1 月

檔號：HAD E DM 16/1/3/4 Pt.4

甲、 擬定期清理淤泥的排水渠及其他排水裝置

	地點	排水渠 (長度)	PVC 過路渠 和喉管 (長度)	排水裝置 (數量)
1.	北角百福道後面行人徑	有蓋排水渠(2 米)		
2.	北角寶馬山道 4 號天寶大廈旁		喉管(12.8 米)	集水井(1 個)
3.	北角寶馬山金督馳馬徑		過路渠(8 個 總長 12 米)	
4.	北角寶馬山金督馳馬徑 (近寶馬山 道南面末段斜坡上)	U 型排水渠(106 米)	過路渠(12 米)	
5.	大坑畢拿山道近畢拿山高頻無線電 接收站往北角方向一段金督馳馬徑	有蓋排水槽(338 米)	喉管(6 米)	導流井(5 個)
6.	北角天后廟道雲峰大廈旁	U 型排水渠(6.2 米)		集水井(2 個)
7.	北角孔雀道與天后廟道之間樓梯	有蓋排水渠(3.2 米) U 型排水渠(71.3 米) 級渠(41.6 米)		集水井(3 個)
8.	北角英皇道新都城大廈與康威大廈 之間美化地帶	有蓋排水渠(10.6 米)	喉管(36.8 米)	集水井(3 個)
9.	北角炮台山道聖彼得堂旁樓梯	U 型排水渠(7.4 米)		
10.	北角康福台康輝園旁美化種植地帶	有蓋排水渠(22 米)		集水井(2 個)
11.	北角香花徑旁休憩處	有蓋排水渠(5.4 米)		集水井(1 個)
12.	筲箕灣新城街與耀興道之間樓梯	有蓋排水渠(50 米) U 型排水渠(6 米)		
13.	筲箕灣阿公岩道明華大廈 B·C 及 D 座對面花槽	U 型排水渠(40.3 米) 有蓋排水渠(80 米)	喉管(5 個總 長 8 米)	集水井(8 個)
14.	筲箕灣柴灣道與前往鯉魚門公園及 渡假村通道交界的避雨上蓋旁	有蓋掛水渠(7.4 米)		集水井(2 個)
15.	柴灣新廈街與歌連臣角道之間行人 徑	U 型排水渠(200 米)		
16.	柴灣馬登基金柴灣明愛職業先修學 校後面行人徑	有蓋排水渠(182.6 米)		箱型暗渠(1 個)
17.	柴灣利眾街 33 號旁空置土地	U 型排水渠(21 米)		集水井(2 個)
18.	柴灣歌連臣角道龍躍樂園旁流動廁 所平台	有蓋排水渠(3.7 米)	喉管(1 米)	集水井(1 個)
19.	柴灣小西灣道與曉翠街交界美化地 帶	U 型排水渠(9.4 米)		集水井(1 個)

	地點	排水渠 (長度)	PVC 過路渠 和喉管 (長度)	排水裝置 (數量)
20.	柴灣歌連臣角道與砵甸乍山觀海亭之間樓梯	有蓋排水渠(6.3 米) U 型排水渠(40.3 米) 級渠(256 米)	過路渠(10 個 總長 10 米)	集水井(22 個)
21.	柴灣大浪灣與砵甸乍山之間行人徑	級渠和碟渠(582.5 米)	過路渠(20 個 總長 30 米)	集水井(40 個)
22.	小西灣往浪韻樂園行人徑	有蓋排水渠(30 米) U 型排水渠(51 米) 級渠(63 米)		箱型暗渠(3 個)
23.	小西灣樹影樂園往黑角頭行人徑	有蓋排水渠(440 米)		集水井(7 個)
	小計：	2683.2 米	128.6 米	
	總計：	2811.8 米		104 個

乙、 擬定期剪草的地點

	地點	估計面積 (約平方米)
1.	北角寶馬山金督馳馬徑兩旁	4,450
2.	北角寶馬山寶聯徑對上行人徑兩旁	570
3.	北角百福道至天后廟道行人徑兩旁	220
4.	鯪魚涌衛奕信徑旁空地	87
5.	筲箕灣二號上配水庫附近空地	490
6.	柴灣翡翠道往配水庫行人徑兩旁	643
7.	小西灣龍躍徑及樹影樂園往黑角頭行人徑兩旁	3,510
8.	柴灣歌連臣角道與砵甸乍山觀海亭之間樓梯兩旁	640
9.	柴灣砵甸乍山引水道至東區區邊界(近草堆灣)之間行人徑兩旁	1,185
	總面積：	11,795